Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

02-01 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації Масюк Ю.А.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Гнилосир Н.І.

2026 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

Будівництво розташоване на території Полтавської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
-
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду	1,50	%
2.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
3.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	0,27504	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,275	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	52,018	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8)	33322,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	650,700	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	500,882	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	41,368	тис.грн.
податок на додану вартість -	108,450	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Гнилосир Н.І.

Перевірив: Масюк Ю.А.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОРОЖНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» УКРАЇНА

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 650,700 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

Складений в поточних цінах станом на 28 жовтня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Поточний (ямковий ремонт) автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»	440,776	-	-	440,776
		Разом по главі 2:	440,776	-	-	440,776
		Разом по главах 1-7:	440,776	-	-	440,776
		Разом по главах 1-8:	440,776	-	-	440,776
		Разом по главах 1-9:	440,776	-	-	440,776

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6,612	6,612
		Разом по главі 10:	-	-	6,612	6,612
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	22,735	22,735
		Разом по главі 12:	-	-	22,735	22,735
		Разом по главах 1-12:	440,776	-	29,347	470,123
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	60,106	-	-	60,106
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	12,021	12,021
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	500,882	-	41,368	542,250
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	108,450	108,450
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	500,882	-	149,818	650,700



Керівник проєктної організації _____ Масюк Ю.А.

Головний інженер проєкту _____ Гнилосир Н.І.
(Головний архітектор проєкту)

Керівник _____

«Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на «Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

«Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	440,776	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27504	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	52,018	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “28 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	1,17	18080,63 1739,32	16341,31 5956,73	21154	2035	19119 6969	11,0000 25,7144	12,87 30,09
2	*КР18-8-1*	*Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2*	*100м2*	*0,7*	*124542,15* *29613,21*	*3346,29* *1501,40*	*87180*	*20729*	*2342* *1051*	*168,4100* *6,7043*	*117,89* *4,69*
3	*КР18-8-2*	*Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2*	*100м2*	*0,47*	*115436,14* *19394,92*	*4458,57* *2031,92*	*54255*	*9116*	*2096* *955*	*114,7900* *9,4873*	*53,95* *4,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,228	38176,55 738,42	37438,13 7731,87	8704	168	8536 1763	4,6700 26,8193	1,06 6,11
5	КР18-58-1	*Розливання в'яжучих матеріалів*	*1т*	*0,1368*	*41436,29* -	*622,26* *223,81*	*5668*	-	*85* *31*	- *1,1077*	- *0,15*
6	КР18-21-1	*Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону*	*100т*	*0,2736*	*786102,84* *6862,48*	*25448,70* *10306,38*	*215078*	*1878*	*6963* *2820*	*34,4900* *42,5958*	*9,44* *11,65*
7	КР18-54-11	*Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см /відфрезерованим матеріалом/*	*100м2*	*2,223*	*3899,00* *950,49*	*2948,51* *1075,16*	*8667*	*2113*	*6554* *2390*	*5,7300* *4,4711*	*12,74* *9,94*
		Разом прямі витрати по кошторису					400706	36039	45695 15979		207,95 67,09
		Разом будівельні роботи, грн.					400706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					318972				
		всього заробітна плата, грн.					52018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**440776**				
		Всього по кошторису					**440776**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**275,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**52018**				

Склав _____ Гнилосир Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОРОЖНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35339 №1 УКРАЇНА

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на «Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Одиниця виміру	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн гр.7 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.8 / гр.9	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.6 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КР18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	1,17	18080,63 21154	7696,05 9004	0 0	303,80	0 0	1808,06 2115
2	КР18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,7	124542,15 87180	31114,61 21780	0 0	303,80	0 0	12454,22 8718
3	КР18-8-2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	0,47	115436,14 54255	21426,84 10071	0 0	303,80	0 0	11543,61 5425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,228	38176,55 8704	8470,29 1931	0 0	303,80	0 0	3817,66 870
5	КР18-58-1	Розливання в'яжучих матеріалів	1т	0,1368	41436,29 5668	223,81 31	0 0	303,80	0 0	4143,63 567
6	КР18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т	0,2736	786102,84 215078	17168,86 4698	0 0	303,80	0 0	78610,28 21508
7	КР18-54-11	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см /відфрезерованим матеріалом/	100м2	2,223	3899,00 8667	2025,65 4503	0 0	303,80	0 0	389,90 867
Разом					**400706**	**52018**	**0**		**0**	**40070**

Примітки:


1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____ Гнилосир Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»
«Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 «Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	207,95	173,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	67,09	238,14				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	275,04					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,8837	531,79 1001,73				
11	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	6,435	550,87 3544,85				
12	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,06476	596,17 634,78				
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	6,435	660,35 4249,35				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,9351	465,96 901,68				
15	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0725	1174,07 85,12				
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,57833	1274,45 2011,50				
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	12,24295	638,49 7817,00				
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,87693	771,04 4531,35				
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,35568	1227,29 436,52				
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,188912	1010,45 1201,34				
21	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	1,466496	695,96 1020,62				
22	КБМ212-2210	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм	маш. год	6,435	1612,4 10375,79				
23	КБМ212-2213 варіант 1	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2000 мм	маш. год	1,06476	7379,45 7857,34				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,0161	8,82 26,60				
		Разом по розділу II	**грн.**		**45695,57**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	17,363					
		Дизельне паливо	кг	299,095					
		Стиснене повітря	м3	209,016					
		Мастильні матеріали	кг	16,768					
		Гідравлічна рідина	кг	2,938					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
25	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,17					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,001368	31385,25 42,94	30209,62 41,33	560,23 0,77	615,4 0,84	30 км.
27	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,222804	39625,27 8828,67	38250,00 8522,25	598,3 133,30	776,97 173,12	30 км.
28	+С142-10-2	Вода	м3	4,05552	- -	- -	- -	- -	
29	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (Асфальтобетон АСГ.Др.Щ.Б. НП.І.БНД 70/100)	т	41,5566	7461,73 310084,13	7057,98 293305,65	403,75 16778,48	- -	аналіз цін 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
30	С1999-9009	Дрова	м3	0,1404	119,13 16,73	119,13 16,73			
		Разом	грн.		16,73	16,73			
		Разом по розділу III	**грн.**		**318972,47**	**301885,96**	**16912,55**	**173,96**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	209,016					
		Мастильні матеріали	кг	16,768					
		Гідравлічна рідина	кг	2,938					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дрова	м3	0,14					
		Бензин	л	23,463					
		Дизельне паливо	л	351,877					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	14,04					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 жовтня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ Гнилосир Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А,
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

«Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на «Поточний (ямковий ремонт) автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області»			
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	117	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	70	
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	47	
4	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм	м2	228	
5	Розливання в'яжучих матеріалів	т	0,1368	
6	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	27,36	
7	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см /відфрезерованим матеріалом/	м2	222,3	

Склав _____ Гнилосир Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОРОЖНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» ідент. код 43316339 № 1 УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	117	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	70	
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	47	
4	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм	м2	228	
5	Розливання в'яжучих матеріалів	т	0,1368	
6	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	27,36	
7	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см /відфрезерованим матеріалом/	м2	222,3	

Склав _____ Гнилосир Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«Міжрегіональна будівельна експертиза»

м. Київ _____ **Сергій СІНГЕР**

№0776-26О **28.10.2026р.**

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на:
Поточний (ямковий) ремонт автодороги на ділянці від буд. №39 по вул. Вокзальна м. Хорол до вул. Центральна села Штомпелівка Лубенського району Полтавської області

Замовник – Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Генеральний проектувальник – ПП «Дорожній технологічний центр»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 26.10.2026 р. складала 651,088 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 501,193 тис. грн.; устаткування – 0,000 тис. грн.; інші витрати – 149,895 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 28.10.2026 р. складає 650,700 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 500,882 тис. грн.; устаткування – 0,000 тис. грн.; інші витрати – 149,818 тис. грн.

1. *Під час проведення експертної оцінки технічна та технологічна частини проектної документації не розглядались.*

Відповідальний експерт **Ніна ТКАЧЕНКО**
(Кваліфікаційний сертифікат
АЕ№ 002609 від 01.08.2013р.)