Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

02-01 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації Масюк Ю.А.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Гнилосир Н.І.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОРОЖНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» Ідент. код 43316339 №1 УКРАЇНА

2026 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

Будівництво розташоване на території Полтавської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду	1,50	%
2.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
3.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	0,28964	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,290	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	55,615	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	33322,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1412,136	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1112,654	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	64,126	тис.грн.
податок на додану вартість -	235,356	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Гнилосир Н.І.

Перевірив: Масюк Ю.А.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОРОЖНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» Ідент. код 43316339 №1 УКРАЇНА

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1412,136 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

Складений в поточних цінах станом на 12 жовтня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»	979,136	-	-	979,136
		Разом по главі 2:	979,136	-	-	979,136
		Разом по главах 1-7:	979,136	-	-	979,136
		Разом по главах 1-8:	979,136	-	-	979,136
		Разом по главах 1-9:	979,136	-	-	979,136

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	14,687	14,687
		Разом по главі 10:	-	-	14,687	14,687
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	22,735	22,735
		Разом по главі 12:	-	-	22,735	22,735
		Разом по главах 1-12:	979,136	-	37,422	1016,558
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	133,518	-	-	133,518
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	26,704	26,704
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	1112,654	-	64,126	1176,780
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	235,356	235,356
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1112,654	-	299,482	1412,136

Керівник проєктної організації _____ Масюк. Ю.А.

Головний інженер проєкту _____ Гнилосир Н.І.
(Головний архітектор проєкту)

Керівник _____

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОРОЖНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» Ідент. код 43316339 № 1 УКРАЇНА

«Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на «Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

«Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	979,136	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28964	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,615	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “12 жовтня” 2026 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Основний проїзд ----									
1	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,495	38217,04 741,97	37475,07 7768,81	18917	367	18550 3846	4,6700 26,8193	2,31 13,28
2	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо /відфрезерований матеріал/ самоскидами на відстань 10 км	т	47,52	168,55 -	168,55 -	8009	-	8009 -	- -	- -
3	*КР18-58-1*	*Розливання в'яжучих матеріалів*	*1т*	*0,297*	*41437,35* -	*623,32* *224,87*	*12307*	-	*185* *67*	- *1,1077*	- *0,33*
4	*КР18-21-1*	*Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону*	*100т*	*0,594*	*786184,62* *6895,24*	*25497,72* *10355,40*	*466994*	*4096*	*15146* *6151*	*34,4900* *42,5958*	*20,49* *25,30*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КР18-8-1*	*Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2*	*100м2*	*0,31*	*126319,34* *29754,68*	*4982,01* *2287,24*	*39159*	*9224*	*1544* *709*	*168,4100* *10,7699*	*52,21* *3,34*
6	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів*	*100м*	*0,4*	*52669,36* *21784,29*	*960,40* *395,46*	*21068*	*8714*	*384* *158*	*126,0300* *1,5620*	*50,41* *0,62*
7	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	40	370,81 -	- -	14832	-	- -	- -	- -
		----- Місце стоянки автомобілів ----									
8	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,92	2706,50 587,86	2118,64 930,59	5196	1129	4067 1787	3,7000 4,4380	7,10 8,52
9	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви /щебенево-піщана суміш/	100м3	0,2304	288233,72 4253,34	8856,96 2386,80	66409	980	2041 550	26,0000 9,6839	5,99 2,23
10	*КР18-21-1*	*Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону*	*100т*	*0,2304*	*786184,62* *6895,24*	*25497,72* *10355,40*	*181137*	*1589*	*5875* *2386*	*34,4900* *42,5958*	*7,95* *9,81*
11	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів*	*100м*	*0,625*	*52669,36* *21784,29*	*960,40* *395,46*	*32918*	*13615*	*600* *247*	*126,0300* *1,5620*	*78,77* *0,98*
12	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	62,5	370,81 -	- -	23176	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					890122	39714	56401 15901		225,23 64,41
		Разом будівельні роботи, грн.					890122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					794007				
		всього заробітна плата, грн.					55615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**979136**				
		Всього по кошторису					**979136**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**289,64** **55615**				

Склав _____ Гнилосир Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на «Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Одиниця виміру	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн гр.7 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.8 / гр.9	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.6 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,495	38217,04 18917	8510,78 4213	0 0	305,25	0 0	3821,70 1892
2	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо /відфрезерований матеріал/ самоскидами на відстань 10 км	т	47,52	168,55 8009	0 0	0 0	305,25	0 0	16,86 801
3	КР18-58-1	Розливання в'яжучих матеріалів	1т	0,297	41437,35 12307	224,87 67	0 0	305,25	0 0	4143,74 1231
4	КР18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т	0,594	786184,62 466994	17250,64 10247	0 0	305,25	0 0	78618,46 46699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	КР18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,31	126319,34 39159	32041,92 9933	0 0	305,25	0 0	12631,93 3916
6	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,4	52669,36 21068	22179,75 8872	0 0	305,25	0 0	5266,94 2107
7	К589921-А001	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	40	370,81 14832	0 0	0 0	305,25	0 0	37,08 1483
8	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,92	2706,50 5196	1518,45 2916	0 0	305,25	0 0	270,65 520
9	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви /щебенево-піщана суміш/	100м3	0,2304	288233,72 66409	6640,14 1530	0 0	305,25	0 0	28823,37 6641
10	КР18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т	0,2304	786184,62 181137	17250,64 3975	0 0	305,25	0 0	78618,46 18114
11	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,625	52669,36 32918	22179,75 13862	0 0	305,25	0 0	5266,94 3292
12	К589921-А001	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	62,5	370,81 23176	0 0	0 0	305,25	0 0	37,08 2318
Разом					**890122**	**55615**	**0**		**0**	**89014**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____ Гнилосир Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»
«Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 «Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області»

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	225,23	176,32				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	64,41	246,85				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	289,64					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4991	533,04 266,04				
11	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,31165	597,57 1381,37				
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,384	726,91 279,13				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,1275	873,09 984,41				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,0416	467,01 486,44				
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,144	611,34 3756,07				
16	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,15741	1176,08 185,13				
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,642816	1276,12 820,31				
18	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,384	84,87 32,59				
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,66653	639,81 4265,31				
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	17,70811	772,41 13677,92				
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,681984	1228,85 838,06				
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,23035	1011,7 1244,75				
23	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	4,41878	697,77 3083,29				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ212-2213 варіант 1	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2000 мм	маш. год	2,31165	7385,91 17073,64				
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,0832	8,84 18,42				
26	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо /відфрезерований матеріал/ самоскидами на відстань 10 км	т	47,52	168,55 8009,50				
		Разом по розділу II	**грн.**		**56402,38**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	20,778					
		Дизельне паливо	кг	324,89					
		Стиснене повітря	м3	144,366					
		Мастильні матеріали	кг	17,722					
		Гідравлічна рідина	кг	4,018					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,31					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,001025	53000,99 54,33	51557,88 52,85	403,87 0,41	1039,24 1,07	30 км.
29	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,004122	31385,25 129,37	30209,62 124,52	560,23 2,31	615,4 2,54	30 км.
30	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,32761	39625,27 12981,63	38250,00 12531,08	598,3 196,01	776,97 254,54	30 км.
31	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,17425	6850,51 1193,70	6449,28 1123,79	266,91 46,51	134,32 23,40	30 км.
32	+С142-10-2	Вода	м3	6,49458	- -	- -	- -	- -	
33	+С1421-9645 варіант 1	Щебенево-піщана суміш	м3	28,1088	2255,11 63388,44	1458,33 40991,91	752,56 21153,56	44,22 1242,97	30 км.
34	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (Асфальтобетон АСГ.Др.Щ.Б. НП.І.БНД 70/100)	т	86,9534	7461,73 648822,79	7057,98 613715,36	403,75 35107,43	- -	30 км.
35	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,0475	4829,45 29206,10	3878,40 23454,62	951,05 5751,48	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0615	3555,38 218,66	2683,59 165,04	871,79 53,62	- -	30 км.
37	+К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	102,5	370,81 38008,03	333,33 34166,33	30,21 3096,53	7,27 745,17	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
38	С1999-9009	Дрова	м3	0,0372	119,13 4,43	119,13 4,43			
		Разом	грн.		4,43	4,43			
		Разом по розділу III	**грн.**		**794007,48**	**726329,93**	**65407,86**	**2269,69**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	144,366					
		Мастильні матеріали	кг	17,722					
		Гідравлічна рідина	кг	4,018					
		Дрова	м3	0,037					
		Бензин	л	28,078					
		Дизельне паливо	л	382,224					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	3,72					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 жовтня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ Гнилосир Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. №98/4 до буд. №96/13 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	----- Основний проїзд ----			
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм	м2	495	
2	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо /відфрезерований матеріал/ самоскидами на відстань 10 км	т	47,52	
3	Розливання в'яжучих матеріалів	т	0,297	
4	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	59,4	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	31	
6	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	40	
	----- Місце стоянки автомобілів ----			
7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	192	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви /щебенево-піщана суміш/	м3	23,04	
9	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	23,04	
10	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	62,5	

Склав _____ Гнилосир Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Масюк Ю.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]